

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Szkoły Postawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Strażacka 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski  
BRANŻA : Ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 29.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>PLATFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1.2*1.85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.440	
				RAZEM	4.440
2 d.1	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 12 cm z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	1 szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1.5*2.2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.900	
				RAZEM	9.900
4 d.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2.5*3.5+1.5*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.050	
				RAZEM	12.050
5 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach. 12.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.100	
				RAZEM	24.100
6 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 12.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.100	
				RAZEM	24.100
7 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 12.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.100	
				RAZEM	24.100
8 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych. 1.5*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.300	
				RAZEM	3.300
11 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych. 1.5*2.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				RAZEM	6.600
12 d.1	KNR 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.500	
				RAZEM	1.500
13 d.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żelazne 0.052	t t	 0.052	
				RAZEM	0.052
14 d.1	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty stalowe 0.049	t t	 0.049	
				RAZEM	0.049
15 d.1	KNKRB 6 0102-04	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie 0.755	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.755	
				RAZEM	0.755
16 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1.325	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.325	
				RAZEM	1.325
17 d.1	kalk. własna 1	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych - zlokalizowana na zewnętrznej stronie budynku obsługująca parter-piętro budynku wraz z konstrukcją nośną.	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	kalk. własna 1	Wywiezienie i utylizacja gruzu.	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.000
20	KNR 2-31 d.1 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR 2-31 d.1 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	20.000	
		20		RAZEM	20.000
22	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 7	m <sup>2</sup>	20.000	
		20		RAZEM	20.000
24	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
25	KNR 6 d.1 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000