
Remont pokoi biurowych

Branża: Roboty budowlane

Rodzaj: **Przedmiar robót**

BUDOWA:

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Pokoje biurowe
Roboty remontowe - budowlane
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

KOSZTORYSANT:

Dariusz Rybczyński

UWAGA:

- 1/ W montowanych lampach należy zastosować oprawy typu LED,
 - 2/ Wzór paneli podłogowych należy uzgodnić z Inwestorem,
 - 3/ Wzór wykładziny podłogowej należy uzgodnić z Inwestorem.
-

Mgr inż. Dariusz Rybczyński
upr. bud. UA-V-7342-5/6/92 Wk
specjalność konstrukcyjno-budowlana
KUP/BO/2174/01

1		Pokój 3		1,000		
1.1	KNR 0401 0354-0700	Wykucie z muru krat okiennych z naprawą i obróbką ościeży Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
1.2	KNNR 0003 0701-0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych pcv Obmiar: 2,184	m2	2,184		
1.3	KNR 0401 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Obmiar: 59,268	m2	59,268		
1.4	KNRu 0202 1134-0101	Gruntowanie sufitów preparatami grutującymi Obmiar: 16,300	m2	16,300		
1.5	KNRu 0202 1134-0201	Gruntowanie ścian preparatami grutującymi Obmiar: 42,970	m2	42,970		
1.6	KNR 0202 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. Obmiar: 16,300	m2	16,300		
1.7	KNR 0202 2009-0800	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm. Obmiar: 16,300	m2	16,300		
1.8	KNR 0202 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. Obmiar: 42,970	m2	42,970		
1.9	KNR 0202 2009-0700	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm. Obmiar: 42,970	m2	42,970		
1.10	KNR 0202 1505-0300	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną (odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 klasa 2, stopień połysku - mat, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) Obmiar: 59,270	m2	59,270		
1.11	KNR 0401 1209-1301	Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
1.12	KNRw 0202 1038-0100	Montaż rolet okiennych antywłamaniowych kompletnych Obmiar: 4,368	m2	4,368		
1.13	KNR 0401 1212-1901	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą ftalową nawierzchniową Obmiar: 1,200	m2	1,200		
1.14	KNR 0401 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m	5,600		

		Obmiar: 5,600				
1.15	KNR 0403 0606-0700	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 4x40 w Obmiar: 3,000	szt.	3,000		
1.16	KNR 0403 1001-0500	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykowane ręcznie na podłożu z cegły Obmiar: 7,600	m	7,600		
1.17	KNR 0403 1012-0200	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm Obmiar: 7,600	m	7,600		
1.18	KNR 0403 0204-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 cu/20 al mm ² na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami Obmiar: 7,600	m	7,600		
1.19	KNR 0403 0402-0100	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 75x75 mm o 3 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm ² Obmiar: 4,000	szt.	4,000		
1.20	KNR 0403 0306-0200	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 a 2-biegunowych Obmiar: 3,000	szt.	3,000		
1.21	KNR 0403 0307-0100	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 a 1-biegunowego podtynkowego w puszcze Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
1.22	Analiza własna:	Wynoszenie mebli. Obmiar: 1,000	kpl	1,000		
		Rozdział razem:				
2		Pokój 4		1,000		
2.1	KNR 0401 0354-0700	Wykucie z muru krat okiennych z naprawą i obróbką ościeży Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
2.2	KNNR 0003 0702-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych Obmiar: 4,100	m ²	4,100		
2.3	KNR 0401 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Obmiar: 56,994	m ²	56,994		
2.4	KNRu 0202 1134-0101	Gruntowanie sufitów preparatami grutującymi Obmiar: 16,180	m ²	16,180		
2.5	KNRu 0202 1134-0201	Gruntowanie ścian preparatami grutującymi Obmiar: 40,810	m ²	40,810		
2.6	KNR 0202 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	m ²	16,180		

		Obmiar: 16,180				
2.7	KNR 0202 2009-0800	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm. Obmiar: 16,180	m2	16,180		
2.8	KNR 0202 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. Obmiar: 40,810	m2	40,810		
2.9	KNR 0202 2009-0700	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm. Obmiar: 40,810	m2	40,810		
2.10	KNR 0202 1505-0300	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną (odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 klasa 2, stopień połysku - mat, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) Obmiar: 57,000	m2	57,000		
2.11	KNRw 0202 1038-0100	Montaż rolet okiennych antywłamaniowych kompletnych Obmiar: 4,368	m2	4,368		
2.12	KNR 0401 1212-1901	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą ftalową nawierzchniową Obmiar: 1,200	m2	1,200		
2.13	KNR 0401 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania Obmiar: 5,600	m	5,600		
2.14	KNR 0401 1209-1301	Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
2.15	KNR 0403 0606-0700	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 4x40 w Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
2.16	KNR 0403 1001-0500	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykonywane ręcznie na podłożu z cegły Obmiar: 8,000	m	8,000		
2.17	KNR 0403 1012-0200	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm Obmiar: 8,000	m	8,000		
2.18	KNR 0403 0204-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 cu/20 al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami Obmiar: 8,000	m	8,000		
2.19	KNR 0403 0402-0100	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 75x75 mm o 3 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2 Obmiar: 4,000	szt.	4,000		

2.20	KNR 0403 0306-0200	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 a 2-biegunowych Obmiar: 3,000	szt.	3,000		
2.21	KNR 0403 0307-0100	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 a 1-biegunowego podtynkowego w puszcze Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
2.22	Analiza własna:	Wynoszenie mebli. Obmiar: 1,000	kpl	1,000		
		Rozdział razem:				
3		Pokój 5		1,000		
3.1	KNR 0401 0354-0700	Wykucie z muru krat okiennych z naprawą i obróbką ościeży Obmiar: 4,000	szt.	4,000		
3.2	KNR 0401 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Obmiar: 66,776	m2	66,776		
3.3	KNRu 0202 1134-0101	Gruntowanie sufitów preparatami grutującymi Obmiar: 34,250	m2	34,250		
3.4	KNRu 0202 1134-0201	Gruntowanie ścian preparatami grutującymi Obmiar: 32,520	m2	32,520		
3.5	KNR 0202 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. Obmiar: 34,250	m2	34,250		
3.6	KNR 0202 2009-0800	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm. Obmiar: 34,250	m2	34,250		
3.7	KNR 0202 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. Obmiar: 32,520	m2	32,520		
3.8	KNR 0202 2009-0700	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm. Obmiar: 32,520	m2	32,520		
3.9	KNR 0202 1505-0300	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną (odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 klasa 2, stopień połysku - mat, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) Obmiar: 66,780	m2	66,780		
3.10	KNR 0401 1209-1301	Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych Obmiar: 4,000	szt.	4,000		
3.11	KNRw 0202 1038-0100	Montaż rolet okiennych antywłamaniowych kompletnych	m2	8,736		

		Obmiar: 8,736				
3.12	KNR 0401 1212-1901	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą fталową nawierzchniową Obmiar: 4,800	m2	4,800		
3.13	KNR 0401 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania Obmiar: 10,000	m	10,000		
3.14	KNR 0403 1001-0500	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykowane ręcznie na podłożu z cegły Obmiar: 6,000	m	6,000		
3.15	KNR 0403 1012-0200	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm Obmiar: 6,000	m	6,000		
3.16	KNR 0403 0204-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 cu/20 al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami Obmiar: 6,000	m	6,000		
3.17	Analiza własna:	Wynoszenie mebli. Obmiar: 1,000	kpl	1,000		
		Rozdział razem:				
4		Pokój 7		1,000		
4.1	KNR 0401 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Obmiar: 21,622	m2	21,622		
4.2	KNR 0401 0816-0600	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów Obmiar: 21,620	m2	21,620		
4.3	KNR 0021 4007-0200	Ślepa podłoga z płyt typu OSB grub. 18 mm z wypoziomowaniem. Obmiar: 21,620	m2	21,620		
4.4	KNRu 0202 1134-0101	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi. Obmiar: 21,620	m2	21,620		
4.5	KNRu 0202 1130-0101	Warstwy wyrównujące i wygładzające o grub. 5mm wykonane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2- przygotowanie powierzchni pod wykładzinę pcv. Obmiar: 21,620	m2	21,620		
4.6	KNR 0202 1112-0600	Posadzki z wykładziny rulonowej homogenicznej, klasyfikacja obiektowa-bardzo intensywne natężenie ruchu, antypoślizgowość R9, elektrostatyczność poniżej 2 kV, ognioodporność Bfl-s1. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Obmiar: 24,863	m2	24,863		
4.7	KNR 0202 1112-0900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. Obmiar: 24,860	m2	24,860		

4.8	KNR 0401 0411-0800	Wymiana elementów podłóg,progi Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
4.9	KNR 0401 0427-0600	Rozebranie ścianki działowej drewnianej oraz witryny Obmiar: 15,456	m2	15,456		
4.10	KNR 0401 0354-0700	Wykucie z muru krat okiennych z naprawą i obróbką ościeży Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
4.11	KNR 0909 0405-0400	Zabudowa przestrzeni po witrynie- szkielet pojedynczy, okładzina jednostronna w systemie Knauf W625 profil CW100 na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie jednokrotne z wypełnieniem wełną mineralną (masa Uniflott) Obmiar: 4,368	m2	4,368		
4.12	KNR 0909 0401-0200	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jednowarstwową, grubości 100mm, płyta GKB 12,5mm, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną (masa Uniflott) Obmiar: 13,297	m2	13,297		
4.13	KNR 0909 0405-0100	Obudowa pionu co - szkielet pojedynczy, okładzina jednostronna w systemie Knauf W623 profil CD60x27 na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie jednokrotne z wypełnieniem wełną mineralną (masa Uniflott) Obmiar: 1,400	m2	1,400		
4.14	KNNRw 0003 0702-0500	Drzwi do serwerowni otwierane elektronicznie (czytnik kart), kompletne Obmiar: 2,050	m2	2,050		
4.15	KNNR 0002 1104-0200	Ościeżnice drewniane Obmiar: 1,845	m2	1,845		
4.16	KNNR 0002 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone Obmiar: 1,600	m2	1,600		
4.17	KNR 0401 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Obmiar: 74,663	m2	74,663		
4.18	KNNRu 0202 1134-0101	Gruntowanie sufitów preparatami grutującymi Obmiar: 21,622	m2	21,622		
4.19	KNNRu 0202 1134-0201	Gruntowanie ścian preparatami grutującymi Obmiar: 53,040	m2	53,040		
4.20	KNR 0202 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. Obmiar: 21,620	m2	21,620		
4.21	KNR 0202 2009-0800	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm.	m2	21,620		

		Obmiar: 21,620				
4.22	KNR 0202 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. Obmiar: 53,040	m2	53,040		
4.23	KNR 0202 2009-0700	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm. Obmiar: 53,040	m2	53,040		
4.24	KNR 0202 1505-0300	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną (odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 klasa 2, stopień połysku - mat, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) Obmiar: 92,944	m2	92,944		
4.25	KNR 0401 1212-1901	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą ftalową nawierzchniową Obmiar: 1,200	m2	1,200		
4.26	KNR 0401 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania Obmiar: 6,000	m	6,000		
4.27	KNR 0401 1209-1301	Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
4.28	KNRw 0202 1038-0100	Montaż rolet okiennych antywłamaniowych kompletnych Obmiar: 4,814	m2	4,814		
4.29	KNR 0403 0606-0700	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 4x40 w Obmiar: 4,000	szt.	4,000		
4.30	KNR 0403 1001-0500	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykowane ręcznie na podłożu z cegły Obmiar: 30,000	m	30,000		
4.31	KNR 0403 0204-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 cu/20 al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamkami Obmiar: 50,000	m	50,000		
4.32	KNR 0403 0402-0100	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 75x75 mm o 3 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2 Obmiar: 8,000	szt.	8,000		
4.33	KNR 0403 0306-0200	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 a 2-biegunowych Obmiar: 6,000	szt.	6,000		
4.34	KNR 0403 0307-0100	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 a 1-biegunowego podtynkowego w puszcze Obmiar: 2,000	szt.	2,000		

4.35	Analiza własna:	Przebudowa w niezbędnym zakresie instalacji niskoprądowych, klimatyzacyjnych i in. Obmiar: 1,000	kpl	1,000		
4.36	Analiza własna:	Wynoszenie mebli. Obmiar: 1,000	kpl	1,000		
		Rozdział razem:				
5		Pokój 15		1,000		
5.1	KNR 0401 0354-0700	Wykucie z muru krat okiennych z naprawą i obróbką ościeży Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
5.2	KNR 0909 0405-0100	Obudowa pionu co - szkielet pojedynczy, okładzina jednostronna w systemie Knauf W623 profil CD60x27 na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie jednokrotne z wypełnieniem wełną mineralną (masa Uniflott) Obmiar: 1,900	m2	1,900		
5.3	KNRu 0202 1134-0101	Gruntowanie sufitów preparatami grutującymi Obmiar: 9,754	m2	9,754		
5.4	KNRu 0202 1134-0201	Gruntowanie ścian preparatami grutującymi Obmiar: 22,161	m2	22,161		
5.5	KNR 0401 1204-0800	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Obmiar: 31,910	m2	31,910		
5.6	KNR 0202 1505-0300	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną (odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 klasa 2, stopień połysku - mat, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) Obmiar: 31,910	m2	31,910		
5.7	KNR 0401 1212-1901	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą fталową nawierzchniową Obmiar: 1,200	m2	1,200		
5.8	KNR 0401 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania Obmiar: 6,000	m	6,000		
5.9	KNR 0401 1209-1301	Dwukrotne malowanie farbą fталową podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
5.10	KNRw 0202 1038-0100	Montaż rolet okiennych antywłamaniowych kompletnych Obmiar: 2,416	m2	2,416		
5.11	KNR 0403 0606-0700	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 4x40 w Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
5.12	KNR 0403 1001-0500	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykowane ręcznie na podłożu z cegły	m	5,000		

		Obmiar: 5,000				
5.13	KNR 0403 0204-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 cu/20 al mm ² na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami Obmiar: 5,000	m	5,000		
5.14	KNR 0403 0402-0100	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 75x75 mm o 3 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm ² Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
5.15	KNR 0403 0306-0200	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 a 2-biegunowych Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
5.16	KNR 0403 0307-0100	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 a 1-biegunowego podtynkowego w puszcze Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
5.17	Analiza własna:	Wynoszenie mebli. Obmiar: 1,000	kpl	1,000		
		Rozdział razem:				
6		Pokój 16		1,000		
6.1	KNR 0401 0354-0700	Demontaż rolety okiennej z naprawą i obróbką ościeży Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
6.2	KNRu 0202 1134-0201	Gruntowanie ścian preparatami grutującymi Obmiar: 46,723	m ²	46,723		
6.3	KNR 0401 1204-0800	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Obmiar: 46,730	m ²	46,730		
6.4	KNR 0202 1505-0300	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną (odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 klasa 2, stopień połysku - mat, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) Obmiar: 46,730	m ²	46,730		
6.5	KNR 0401 1212-1901	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą ftalową nawierzchniową Obmiar: 1,200	m ²	1,200		
6.6	KNR 0401 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania Obmiar: 6,000	m	6,000		
6.7	KNR 0401 1209-1301	Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m ² , uprzednio malowanych Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
6.8	KNRw 0202 1038-0100	Montaż rolet okiennych antywłamaniowych kompletnych Obmiar: 2,423	m ²	2,423		

6.9	KNR 0403 0606-0700	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 4x40 w Obmiar: 3,000	szt.	3,000		
6.10	KNR 0403 1001-0500	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykowane ręcznie na podłożu z cegły Obmiar: 8,000	m	8,000		
6.11	KNR 0403 0204-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 cu/20 al mm ² na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami Obmiar: 8,000	m	8,000		
6.12	KNR 0403 0402-0100	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 75x75 mm o 3 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm ² Obmiar: 4,000	szt.	4,000		
6.13	KNR 0403 0306-0200	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 a 2-biegunowych Obmiar: 3,000	szt.	3,000		
6.14	KNR 0403 0307-0100	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 a 1-biegunowego podtynkowego w puszcze Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
6.15	Analiza własna:	Wynoszenie mebli. Obmiar: 1,000	kpl	1,000		
		Rozdział razem:				
7		Pokój 12		1,000		
7.1	KNR 0401 0354-0700	Wykucie z muru krat okiennych z naprawą i obróbką ościeży Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
7.2	KNRu 0202 1134-0201	Gruntowanie ścian preparatami grutującymi Obmiar: 22,271	m ²	22,271		
7.3	KNR 0401 1204-0800	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Obmiar: 22,270	m ²	22,270		
7.4	KNR 0202 1505-0300	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną (odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 klasa 2, stopień połysku - mat, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) Obmiar: 22,270	m ²	22,270		
7.5	KNR 0401 1212-1901	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą ftalową nawierzchniową Obmiar: 2,400	m ²	2,400		
7.6	KNR 0401 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania Obmiar: 6,000	m	6,000		
7.7	KNR 0401 1209-1301	Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m ² , uprzednio malowanych	szt.	2,000		

		Obmiar: 2,000				
7.8	KNRw 0202 1038-0100	Montaż rolet okiennych antywłamaniowych kompletnych Obmiar: 4,791	m2	4,791		
7.9	KNR 0403 0606-0700	Przełożenie opraw świetłkowych z tworzyw sztucznych 4x40 w (lampy - Inwestora) Obmiar: 6,000	szt.	6,000		
7.10	KNR 0403 1001-0500	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykowane ręcznie na podłożu z cegły Obmiar: 2,000	m	2,000		
7.11	KNR 0403 0204-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 cu/20 al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami Obmiar: 2,000	m	2,000		
7.12	KNR 0403 0402-0100	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 75x75 mm o 3 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2 Obmiar: 8,000	szt.	8,000		
7.13	KNR 0403 0306-0200	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 a 2-biegunowych Obmiar: 8,000	szt.	8,000		
7.14	Analiza własna:	Wynoszenie mebli. Obmiar: 1,000	kpl	1,000		
		Rozdział razem:				
8		Pokój 14		1,000		
8.1	KNR 0401 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
8.2	KNR 0401 0304-0200	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszzone/ Obmiar: 1,538	m3	1,538		
8.3	KNR 0401 0711-0201	Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo i pianobet.jedno miejsce 2m2 Obmiar: 4,100	m2	4,100		
8.4	KNR 0401 0354-0700	Wykucie z muru krat okiennych z naprawą i obróbką ościeży Obmiar: 5,000	szt.	5,000		
8.5	KNR 0401 0329-0300	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły,na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej Obmiar: 1,476	m3	1,476		
8.6	KNR 0401 0313-0200	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek Obmiar: 0,202	m3	0,202		

8.7	KNR 0401 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteownik 140 mm Obmiar: 2,800	m	2,800		
8.8	KNR 0401 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Obmiar: 65,456	m2	65,456		
8.9	KNR 0401 0428-0300	Rozebranie podłóg białych na wpust Obmiar: 65,460	m2	65,460		
8.10	KNR 0021 4007-0200	Ślepa podłoga z płyt frezowanych po obwodzie typu OSB grub. 22 mm z wypoziomowaniem. Obmiar: 65,460	m2	65,460		
8.11	KNR 0202 1113-0100	Posadzki z wykładziny dywanowej, rulonowej, klejone do podkładu, wykładzina obiektowa - biurowa. Obmiar: 67,430	m2	67,430		
8.12	KNR 0401 0411-0800	Wymiana elementów podłóg,progi Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
8.13	KNR 0909 0405-0100	Obudowa pionów co - szkielet pojedynczy, okładzina jednostronna w systemie Knauf W623 profil CD60x27 na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie jednokrotne z wypełnieniem wełną mineralną (masa Uniflott) Obmiar: 2,800	m2	2,800		
8.14	KNR 0909 0407-0100	Okładzina ścienna w systemie Knauf W 611 z płyt gipsowo - kartonowych (suchy tynk) - płyta Knauf GKB 12,5mm HRAK (masa Uniflott) Obmiar: 8,260	m2	8,260		
8.15	KNR 0040 0201-1100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji beżciśnieniowej w murach o grubości pow. 70-75cm z cegły o normalnej twardości Obmiar: 5,600	m	5,600		
8.16	KNR 0929 0108-0400	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza Obmiar: 65,460	m2	65,460		
8.17	KNRu 0202 2702-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm. Obmiar: 65,460	m2	65,460		
8.18	KNRw 0202 1038-0100	Montaż rolet okiennych antywłamaniowych kompletnych Obmiar: 12,000	m2	12,000		
8.19	KNR 0401 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Obmiar: 143,719	m2	143,719		
8.20	KNRu 0202 1134-0201	Gruntowanie ścian preparatami grutującymi Obmiar:	m2	143,720		

		143,720				
8.21	KNR 0202 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. Obmiar: 143,720	m2	143,720		
8.22	KNR 0202 2009-0700	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm. Obmiar: 143,720	m2	143,720		
8.23	KNR 0202 1505-0300	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną (odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 klasa 2, stopień połysku - mat, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) Obmiar: 185,563	m2	185,563		
8.24	KNR 0401 1212-1901	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą łalową nawierzchniową Obmiar: 6,000	m2	6,000		
8.25	KNR 0401 1209-1301	Dwukrotne malowanie farbą łalową podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych Obmiar: 5,000	szt.	5,000		
8.26	KNRw 0202 1038-0100	Montaż rolet okiennych antywłamaniowych kompletnych Obmiar: 12,000	m2	12,000		
8.27	KNR 0403 1001-0500	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykowane ręcznie na podłożu z cegły Obmiar: 20,000	m	20,000		
8.28	KNR 0403 0204-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 cu/20 al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami Obmiar: 20,000	m	20,000		
8.29	KNR 0403 0402-0100	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 75x75 mm o 3 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2 Obmiar: 17,000	szt.	17,000		
8.30	KNR 0403 0306-0200	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 a 2-biegunowych Obmiar: 14,000	szt.	14,000		
8.31	KNR 0403 0307-0100	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 a 1-biegunowego podtynkowego w puszcze Obmiar: 3,000	szt.	3,000		
8.32	KNR 0403 1134-0100	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym Obmiar: 7,000	szt.	7,000		
8.33	KNNR 0005 0503-0102	Montaż opraw halogenowych wpuszczanych ze świetłówkami compact, w sufitych podwieszanych z podłączeniem. Obmiar: 14,000	kpl	14,000		
		Rozdział razem:				
9		Pokój 14A		1,000		

9.1	KNR 0401 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
9.2	KNNRw 0003 0702-0500	Drzwi od strony korytarza - antywłamaniowe, p-poż., otwierane elektronicznie (czytnik kart), kompletne Obmiar: 2,050	m2	2,050		
		Rozdział razem:				
10		Pokój 221		1,000		
10.1	KNR 0401 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
10.2	KNNRw 0003 0702-0500	Drzwi od strony korytarza - antywłamaniowe, p-poż., otwierane elektronicznie (czytnik kart), kompletne Obmiar: 2,050	m2	2,050		
		Rozdział razem:				
		Kosztorys razem:				
		Wartość VAT [23,0%]:				
		Całkowita wartość kosztorysu:				
		Wartość netto kosztorysu słownie:				
		Wartość brutto kosztorysu słownie:				