

Przedmiar robót

Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej wraz z wyposażeniem dla 14-ro dzieci.

Budowa; ul. Wyspiańskiego (dz. nr 14/33)

Obiekt lub rodzaj robót; Roboty inżynieryjne- zagospodarowanie terenu
(roboty rozbiórkowe).

Lokalizacja: Aleksandrów Kuj., woj. kujawsko-pomorskie.

Nr STWiOR;

Kod CPV: 45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej

Inwestor: Powiat Aleksandrowski

ul. Słowackiego 8,87-700 Aleksandrów Kujawski

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Architektoniczna "ARCHI-SIZE"

Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A, 87-720 Ciechocinek

Data opracowania:

2019-04-10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10' m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) - ziemia z poz. 1 i 2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		z wykopów pomocniczych	39,322+44,258	83,5800
			RAZEM:	83,5800
			m3	83,58
15	KNR 201/217/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25' m3, grunt kategorii I-I (zасыpanie ziemią dowiezioną)		
			m3	83,622