

Przedmiar robót

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z wyposażeniem dla 14-ro dzieci

Budowa: ul. Wyspiańskiego (dz. nr 14/33)

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty inżynierskie – zagospodarowanie terenu

(roboty rozbiórkowe)- wiata

Lokalizacja: Aleksandrów Kuj., woj. kujawsko-pomorskie.

Nr STWIOR;

Kod CPV: 45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej

Inwestor: Powiat Aleksandrowski

ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Jednostka opracowująca kosztorys:

Data opracowania:

2019-06-17

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej. Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z wyposażeniem dla 14-ro dzieci.		
1	Element	Kody CPV:45111300 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 90400000-1 Usługi utylizacji nieczystości ROBOTY ROZBIÓRKOWE.		
1	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III - odsłonięcie stóp. Wyliczenie ilości robót: po obwodzie (3x0,9x2+2x0,8)x0,9x1,5x2 RAZEM	11,610 m ³ 11,610	11,610
2	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone - rozbiórka posadzki. Wyliczenie ilości robót: kubatura 5,20x12,30x0,15 RAZEM	9,594 m ³ 9,594	9,594
3	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone – rozbiórka stóp. Wyliczenie ilości robót: kubatura 0,9x0,8x1,5x2 RAZEM	1,080 m ³ 1,080	1,080
4	KNP 74/701/2	Autogeniczne cięcie i ukosowanie stali, cięcie blach grubości do 8 mm Wyliczenie ilości robót: długość 2x5,3+2x5,2+6x12,3 RAZEM	94,800 m 94,800	94,800
5	KNR 404/1107/1	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km Wyliczenie ilości robót: waga 2x5,3x0,0542+2x5,2x(0,0542+0,0179):2+6x12,3x0,0179 RAZEM	2,528 t 2,528	2,528
6	KNR 404/1107/1	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km Krotność=	t	2,528
7	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego do 1 km Wyliczenie ilości robót: kubatura 9,594+1,080 RAZEM	10,674 m ³ 10,674	10,674
8	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego na każdy następny km Krotność=	m ³	10,674
9	wg MP poz. 718	Oplata na wysypisku za przyjęcie -gruz zmieszany Wyliczenie ilości robót: waga 10,674x2 RAZEM	21,348 t 21,348	21,348

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 201/212/3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 1 km w ziemi uprzednio zmagazynowanej w chałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III – dowóz ziemi na zasypkę Wyliczenie ilości robót: gabaryty stóp i posadzki 0,9x0,8x1,5x2+5,20x12,30x0,15 RAZEM 10,674	m3	10,674
11	KNR 201/214/3	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km Krotność=	m3	10,674
12	KNR 201/230/1	Zsypywanie wykopów, przemieszczanie na odległość do 10 m -- ziemia z poz. 1 Wyliczenie ilości robót: z wykopów pomocniczych 11,610 RAZEM 11,610	m3	11,610
13	KNR 201/217/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III - zasypywanie ziemią dowiezioną	m3	10,674